



«TASDIQLAYMAN»
“Biznesni rivojlantirish banki” ATB
Boshqaruv raisi o‘rinbosari v.b:
B.Bobojonov

«28» oktabr 2026 y.
№ 729

“Biznesni rivojlantirish banki” ATB Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi
tassarrufidagi Xorazm BXO binosiga Katyol va butlovchi qismlarni sotib olish
hamda o‘rnatish (montaj) xizmatlari xaridi bo‘yicha

TEXNIK TOPSHIRIQ

№	Nomi	Talab																								
1	Buyurtmachi	"Biznesni rivoj lantirish banki" ATB Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi																								
2	Manzil	Xorazm viloyati. Urganch shahar. Temirchilar MFY. Al-Xorazmiy ko‘chasi. 19/1-uy																								
3	Moliyalashtirish manbai	O‘z mablag‘lari hisobidan																								
4	Texnik talablar	1. Isitish qozoniga qo‘yiladigan texnik talablar <table><tr><th>T/r</th><th>Parametrlar</th><th>Majburiy texnik talablar</th></tr><tr><td>Ishlab</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1 chiqaruvchi va rusumi</td><td></td><td>SIME S.p.A (Italiya), rusumi: RX55E (yoki unga to‘liq ekvivalent)</td></tr><tr><td>1.2 Issiqlik quvvati</td><td></td><td>Nominal issiqlik quvvati kamida 69.20 kW bo‘lishi shart.</td></tr><tr><td>1.3 Turi va o‘rnatilishi</td><td></td><td>Polga o‘rnatiladigan (napolniiy), gazda ishlaydigan, bir konturli.</td></tr><tr><td>1.4 Issiqlik almashinuvchi material</td><td></td><td>Yuqori sifatli korroziyaga chidamli cho‘yan (chugun).</td></tr><tr><td>1.5 Yonish kamerasi turi</td><td></td><td>Atmosferali, ochiq yonish kamerali (estestvennaya tyaga).</td></tr><tr><td>1.6 Boshqaruv va xavfsizlik</td><td></td><td>Elektr rozjig tizimi, ionizasiyali alov nazorati, haddan tashqari qizib ketishdan himoya datchigi va tortish (tyaga) datchigi mavjud bo‘lishi shart.</td></tr></table>	T/r	Parametrlar	Majburiy texnik talablar	Ishlab			1.1 chiqaruvchi va rusumi		SIME S.p.A (Italiya) , rusumi: RX55E (yoki unga to‘liq ekvivalent)	1.2 Issiqlik quvvati		Nominal issiqlik quvvati kamida 69.20 kW bo‘lishi shart.	1.3 Turi va o‘rnatilishi		Polga o‘rnatiladigan (napolniiy), gazda ishlaydigan, bir konturli.	1.4 Issiqlik almashinuvchi material		Yuqori sifatli korroziyaga chidamli cho‘yan (chugun) .	1.5 Yonish kamerasi turi		Atmosferali, ochiq yonish kamerali (estestvennaya tyaga).	1.6 Boshqaruv va xavfsizlik		Elektr rozjig tizimi, ionizasiyali alov nazorati, haddan tashqari qizib ketishdan himoya datchigi va tortish (tyaga) datchigi mavjud bo‘lishi shart.
T/r	Parametrlar	Majburiy texnik talablar																								
Ishlab																										
1.1 chiqaruvchi va rusumi		SIME S.p.A (Italiya) , rusumi: RX55E (yoki unga to‘liq ekvivalent)																								
1.2 Issiqlik quvvati		Nominal issiqlik quvvati kamida 69.20 kW bo‘lishi shart.																								
1.3 Turi va o‘rnatilishi		Polga o‘rnatiladigan (napolniiy), gazda ishlaydigan, bir konturli.																								
1.4 Issiqlik almashinuvchi material		Yuqori sifatli korroziyaga chidamli cho‘yan (chugun) .																								
1.5 Yonish kamerasi turi		Atmosferali, ochiq yonish kamerali (estestvennaya tyaga).																								
1.6 Boshqaruv va xavfsizlik		Elektr rozjig tizimi, ionizasiyali alov nazorati, haddan tashqari qizib ketishdan himoya datchigi va tortish (tyaga) datchigi mavjud bo‘lishi shart.																								

		1.7 Hujjatlar va kafolat Zavod pasporti, O‘zbekiston Respublikasi muvofiqlik sertifikatini va kamida 12 oylik rasmiy kafolat talab etiladi. 2. Quvur va biriktiruvchi aksessuarlarga qo‘yiladigan texnik talablar <table> <tr> <th>T/r</th><th>Material nomi</th><th>Standart va texnik talablar</th></tr> <tr> <td>2.1 Temir quvur (50 mm)</td><td>Temir</td><td>GOST 3262-75 yoki GOST 10704-91 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, chokli yoki choksiz, isitish tizimi bosimiga (kamida 6-10 bar) chidamli bo‘lishi shart. Tashqi diametri nominal 50 mm (DN50). Jami uzunligi 4 metr</td></tr> <tr> <td>2.2 otvod (50 mm)</td><td>Temir</td><td>GOST 17375-2001 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, tik choksiz, 90 gradusli, quvurga payvandlash uchun mo‘ljallangan bo‘lishi shart. Soni 10 dona</td></tr> <tr> <td>2.3 Bachonok (50 mm)</td><td>Bachonok</td><td>Po‘latdan yasalgan, bir tomonlama yoki ikki tomonlama tashqi rezkali (DN50), kran va jihozlarni muftali biriktirishga mos kelishi shart. Soni 4 dona</td></tr> <tr> <td>2.4 Kran (50 mm)</td><td>Kran</td><td>Sharli kran (sharoviy kran), korpusi latun (jez) yoki po‘latdan, nominal bosimi kamida PN16, rezkali yoki flansli, ichki diametri to‘liq o‘tuvchi (polnoproxodnoy DN50) bo‘lishi shart. Soni 2 dona.</td></tr> </table> 3. Qozonxona montaj xizmatlariga qo‘yiladigan texnik talablar Montaj xizmatlari O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish me‘yorlari va qoidalari (ShNK / KMK) hamda xavfsizlik texnikasi talablariga muvofiq bajarilishi shart: O‘rnatish va poydevor: Isitish qozoni qozonxona binosida maxsus tayyorlangan tekis, mustahkam poydevorga gorizontol holatda o‘rnatilishi va tebranishlarsiz mahkamlanishi kerak. Payvandlash ishlari: 50 mm lik po‘lat quvurlar va otvodlarni payvandlash ishlari yuqori malakali payvandchi (diplom/sertifikatga ega) tomonidan bajarilishi shart. Payvand choklari bir tekis, g‘ovaklarsiz va mutlaqo germetik bo‘lishi lozim. Gidravlik bog‘lanish (Obvyazka): Qozonning kirish va chiqish magistrallariga kranlar, bachonoklar va quvurlar to‘g‘ri texnik ketma-ketlikda o‘rnatilib, kelgusida texnik xizmat ko‘rsatish uchun qulay tarzda joylashtirilishi shart. Gidravlik sinov (Opressovka): Montaj ishlari yakunlangach, butun tizim nominal ishchi bosimidan 1.5 baravar yuqori bosim ostida (kamida 4-5 bar) suv bilan presslanib, choklar va birikmalar germetikligi tekshirilishi shart. Ishga tushirish (Pusko-naladka): Puflash,	T/r	Material nomi	Standart va texnik talablar	2.1 Temir quvur (50 mm)	Temir	GOST 3262-75 yoki GOST 10704-91 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, chokli yoki choksiz, isitish tizimi bosimiga (kamida 6-10 bar) chidamli bo‘lishi shart. Tashqi diametri nominal 50 mm (DN50). Jami uzunligi 4 metr	2.2 otvod (50 mm)	Temir	GOST 17375-2001 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, tik choksiz, 90 gradusli, quvurga payvandlash uchun mo‘ljallangan bo‘lishi shart. Soni 10 dona	2.3 Bachonok (50 mm)	Bachonok	Po‘latdan yasalgan, bir tomonlama yoki ikki tomonlama tashqi rezkali (DN50), kran va jihozlarni muftali biriktirishga mos kelishi shart. Soni 4 dona	2.4 Kran (50 mm)	Kran	Sharli kran (sharoviy kran), korpusi latun (jez) yoki po‘latdan, nominal bosimi kamida PN16, rezkali yoki flansli, ichki diametri to‘liq o‘tuvchi (polnoproxodnoy DN50) bo‘lishi shart. Soni 2 dona.
T/r	Material nomi	Standart va texnik talablar															
2.1 Temir quvur (50 mm)	Temir	GOST 3262-75 yoki GOST 10704-91 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, chokli yoki choksiz, isitish tizimi bosimiga (kamida 6-10 bar) chidamli bo‘lishi shart. Tashqi diametri nominal 50 mm (DN50). Jami uzunligi 4 metr															
2.2 otvod (50 mm)	Temir	GOST 17375-2001 bo‘yicha po‘latdan yasalgan, tik choksiz, 90 gradusli, quvurga payvandlash uchun mo‘ljallangan bo‘lishi shart. Soni 10 dona															
2.3 Bachonok (50 mm)	Bachonok	Po‘latdan yasalgan, bir tomonlama yoki ikki tomonlama tashqi rezkali (DN50), kran va jihozlarni muftali biriktirishga mos kelishi shart. Soni 4 dona															
2.4 Kran (50 mm)	Kran	Sharli kran (sharoviy kran), korpusi latun (jez) yoki po‘latdan, nominal bosimi kamida PN16, rezkali yoki flansli, ichki diametri to‘liq o‘tuvchi (polnoproxodnoy DN50) bo‘lishi shart. Soni 2 dona.															

		tizimdagi havolarni chiqarish, gaz va elektr ta'minotini xavfsiz ulash hamda qozonni sinov rejimida ishga tushirib, avtomatika va datchiklar ishini sozlash ishlari amalga oshirilishi shart.
5	Ehtiyot qismlar va sarf material lariga qo'yiladigan talablar.	Ta'minot majburiyati Qozonxonani montaj qilish va isitish qozonini ulash jarayonida zarur bo'ladigan barcha ehtiyot qismlar, quvurlar, kranlar, butlovchi buyumlar va sarflash materiallari (payvandlash materiallari, zichlagichlar, germetiklar) faqat Ijrochi tomonidan taqdim etiladi. Sifati va holati Montaj jarayonida foydalaniladigan barcha ehtiyot qismlar, temir quvurlar, otvodlar, kranlar va materiallar mutlaqo yangi, SIME S.p.A brendi talablariga mos va ilgari foydalanilmagan bo'lishi kerak. Ishlab chiqaruvchi standartlari Yetkazib beriladigan butlovchi buyumlar va aksessuarlar SIME S.p.A isitish qozonlari ishlab chiqaruvchisining hamda amaldagi GOST/ShNK qurilish standartlarining texnik talablariga muvofiq bo'lishi shart. Asllik va muqobillik Tizimni yig'ishda faqat asl (original) ehtiyot qismlardan yoki isitish tizimlari uchun maxsus ishlab chiqarilgan va Buyurtmachi bilan kelishilgan sertifikatlangan muqobil variantlardan (analoglardan) foydalanishga yo'l qo'yiladi. Hujjatli tasdiq (Sertifikatlar) Ijrochi Buyurtmachining talabiga ko'ra, o'rnatilayotgan barcha quvurlar, kranlar va isitish qozoni ehtiyot qismlarining sifati, muvofiqligi va kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlarni (muvofiqlik sertifikatlarini) taqdim etishi shart.
6	Bajariladigan ishlar sifatiga qo'yiladigan talablar	Texnik reglament: Qozonxonani montaj qilish, quvurlarni payvandlash va uskunani ulash ishlari SIME S.p.A isitish qozonlari ishlab chiqaruvchisining rasmiy texnik yo'riqnomalariga hamda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qurilish me'yorlari va qoidalariga (ShNK / KMK) qat'iy muvofiq ravishda bajarilishi kerak. Xodimlarning malakasi: Barcha montaj va payvandlash ishlari mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilgan holda, gaz va isitish uskunalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha maxsus ruxsatnoma hamda tegishli malaka sertifikatiga ega bo'lgan professional mutaxassislar tomonidan bajarilishi shart. Kafolat muddati: Ijrochi (Bajaruvchi) qozonxonada bajarilgan barcha montaj, payvandlash va sozlash ishlari hamda o'rnatilgan barcha quvur, kran va sarf materiallarining germetikligi uchun kamida 1 (bir) yil (12

		oy) muddatga rasmiy kafolat beradi.
7	O‘zaro hamkorlik va nazorat tartibi	Ishlarni boshlash tartibi Qozonxonadagi barcha montaj, sozlash va butlovchi qismlarni yetkazib berish ishlari Buyurtmachining yozma yoki elektron shakldagi rasmiy buyurtmanomasi (yoki xabarnomasi) asosida boshlanadi va bajariladi. Hajm va materiallarni kelishish O‘rnatiladigan uskunalar, quvurlar, kranlar, otvodlar va sarflanadigan materiallarning aniq hajmi hamda ro‘yxati ishlarni boshlashdan oldin Ijrochi tomonidan Buyurtmachi bilan oldindan majburiy tartibda yozma ravishda kelishib olinadi. Sifat va muddat ustidan nazorat Buyurtmachi montaj va payvandlash jarayonining har bir bosqichida ishlarning bajarilish sifati, qurilish me‘yorlariga (ShNK/KMK) muvofiqligi va belgilangan muddatlari ustidan doimiy texnik nazoratni amalga oshirish huquqiga ega. Ishlarni qabul qilib olish Bajarilgan montaj ishlari va gidravlik sinovlar (opressovka) to‘liq yakunlangandan so‘ng, tomonlar o‘rtasida Bajarilgan ishlar (xizmatlar) va gidravlik sinov dalolatnomasi (Akt) tuziladi hamda o‘zaro imzolanganidan keyin ishlar qabul qilingan hisoblanadi.
8	To'lov shartlari	To‘lov muddati va tartibi Shartnoma bo‘yicha tovarlarni yetkazib berish va montaj xizmatlarining umumiy qiymati uchun to‘lov Tomonlar shartnomani imzolagan kundan boshlab 10 (o‘n) ish kuni ichida amalga oshiriladi. Hujjatli asos To‘lov Ijrochi tomonidan amaldagi qonunchilikka muvofiq taqdim etilgan elektron hisobvara-q-faktura (EHF), bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasi hamda boshqa asoslovchi hujjatlar asosida, pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiriladi. Narxlarning qat'iyligi Shartnoma doirasida yetkazib beriladigan isitish qozoni (SIME RX55E), temir quvurlar, kranlar, otvodlar va montaj ishlarining narxlari qat'iy (fiksirlangan) hisoblanadi hamda shartnoma muddati davomida o‘zgartirilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.
9	Ishlarning hisob-kitob tartibi	Ko‘rsatilgan xizmatlar uchun to‘lovlar tomonlar o‘rtasida bajarilgan ishlar (xizmatlar) to‘g‘risidagi dalolatnoma imzolangan va hisobvara-q-faktura taqdim etilgan kundan boshlab 10 (o‘n) bank kuni ichida amalga oshiriladi.

kelishuvchilar: A.KhASANOV, Sh.Botirov, F.Mustafoev

<https://hujjat.brb.uz/?pin=hT14yP82&id=85d4780c-f4f3-41d8-94d4-2967d3da4442>